

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH**

**INWESTOR : Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej**  
**ul. Brzeska 132**  
**17-307 Mielnik**  
**NIP: 544-148-14-51**

**LOKALIZACJA : Hala sportowa**  
**Zespół Szkół im. Unii Mielnickiej**

**ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:**

- 1. Malowanie – CPV 45442100-8**
- 2. Lamperia tynk mozaikowy – CPV- 45450000-**

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA**  
**Roboty malarskie**  
**CPV 45442100-8**

**1. Materiały**

Materiały podstawowe to farby białe i w wybranych kolorach do przemalowań wewnętrznych , farby emulsyjne , farby olejne do lamperii, oraz lateksowe do ścian

**2.1. Sprzęt**

Pomosty robocze , rusztowania , drabiny , mieszadła do farb , pojemniki i wiadra , pędzle.

**3.1. Transport**

Dostawa – samochód dostawczy na plac budowy  
Transport wewnętrzny – ręczny

**4.1. Wykonani robót**

**4.1.1. Roboty przygotowawcze**

Przygotowanie podłoża pod malowanie tynków wewnętrznych – zmycie i zeskrobanie starej farby .

Wygładzenie powierzchni tynku ( likwidacja spękań i sfalowań ) poprzez szpachlowanie .

**4.1.2. Malowanie ścian i sufitów – farba emulsyjna ekologiczna**

Malowanie dwukrotne farbami w/w wymienionymi

**5.1. Kontrola jakości robót**

Sprawdzenie przygotowania powierzchni pod malowanie

Sprawdzenie wyglądu powierzchni

Sprawdzenie zgodności barwy

Sprawdzenia powłok na zarysowania i uderzenia

**6.1. Odbiór robót**

W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych , roboty podlegają następującym etapom odbioru , dokonywanym przy udziale wykonawcy przez

- Inspektora Nadzoru

- a. odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu
  - b. odbiorowi częściowemu
- komisję wyznaczoną przez stronę zamawiającą
- a. odbiorowi ostatecznemu

## 7.1. Przepisy i dokumenty związane

PN-69/B - 10280	Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-EN 535: 1993	Farby i lakiery. Oznaczenie czasu wpływu za pomocą kubków wypływowych
PN-C-81901:2002	Farby olejne i alkilowe
PN-C-81914:1998	Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków
PN-C-81910:2002	Farby chlorokauczukowe

## SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Lamperia tynk mozaikowy CPV 45450000-6

### 1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wykonaniu tynku mozaikowego .

### 2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót polegających na wykonaniu tynku mozaikowego

### 3. Zakres robót objętych SST

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszelkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania lamperii z tynku mozaikowego

### 4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami .

### 5. Materiały

1. Preparat gruntujący zalecany przez producenta tynku mozaikowego
2. Tynk mozaikowy żywiczny H=1,60 m

## 6. Sprzęt

Roboty można wykonywać ręcznie , przy użyciu dowolnego sprzętu.

## 7. Transport

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami , oraz powinny być w opakowaniach fabrycznych.

## 8. Zasady wykonywania robót

1. Przed przystąpieniem do wykonywania tynku mozaikowego , powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego , roboty instalacyjne , zamurwane przebiccia i bruzdy , osadzone ościeżnice drzwiowe .
2. Podłoże należy oczyścić z grudek zaprawy , brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu.
3. Podłoże należy zagruntować preparatami odpowiednimi do rodzaju podłoża .
4. Lamperia z tynku mozaikowego należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta .

## 9. Kontrola jakości

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów
- należy sprawdzić właściwości materiałów ze świadectwami dopuszczenia ich przez ITB oraz z normami PN-EN

## 10. Obmiar robót

Jednostką obmiarową robót jest m<sup>2</sup> powierzchni.

## 11. Odbiór robót

1. Przygotowanie podłoża
2. Wykonanie lamperii z tynku mozaikowego .

## 12. Przepisy związane

PN-85/B-04500	Wymagania i badania zapraw budowlanych i klei
ITB AT-15-4086/99	Aprobata techniczna . Tynk mozaikowy